

安全评价报告信息公开表

被评价单位名称	临海市吉仕胶粘剂有限公司
评价项目名称/项目编号	临海市吉仕胶粘剂有限公司安全现状评价报告/天为（评）字 22-05-27 号
项目简介 (含图片)	<p>临海市吉谷胶粘剂有限公司 2005 年成立，公司专注于塑料管道胶粘剂生产，是国内塑料胶粘剂生产领域的龙头骨干企业之一。根据临海市产业分布区域规划和政策，粘胶剂将不符合临海市水洋工业区产业政策。同时根据公司的发展规划，目前生产的粘胶剂产业将重点转移至临海市医化园区。为便于企业经营管理，2013 年注册了临海市吉仕胶粘剂有限公司，主营粘胶剂和其他相关产业，注册地址位于台州市临海市浙江头门港经济开发区东海第四大道 39 号，法定代表人郑茹，主要从事胶粘剂的生产，现有员工 90 人，厂区占地面积 37725.3m²，建筑面积 14544.14m²。</p> <p>此次现状评价的内容为：仙居县大家涂料厂已建装置、设施、产品，包括： ①具体产品为：年产 8000 吨高分子胶粘剂产品。产品包括：PVC 管道胶粘剂 3500 吨、CPVC 管道胶粘剂 1000 吨、ABS 胶粘剂 500 吨、工业胶胶粘剂 1000 吨、结构胶胶粘剂 1000 吨、硅胶胶粘剂 1000 吨。 ②主要建（构）筑物包括：生产车间一、生产车间二、注塑车间、生产车间四-动力车间、甲类仓库、埋地罐区、地下消防水池以及地下泵房、事故应急池等与工程相关的主要建（构）筑物、消防设施和环保设施等； ③生产过程中涉及的危险化学品，原料主要包括：丙酮、1，2-二氯丙烷、二氯甲烷、丁酮、1，2-二氯乙烷、环己酮、甲基丙烯酸甲酯[抑制了的]、四氢呋喃、乙酸乙酯、环氧环己烷、四氯乙烷、液氮/氮气等；产品高分子胶粘剂 8000 吨（塑料管道胶粘剂、工业胶胶粘剂、结构胶胶粘剂、硅胶胶粘剂）属于危险化学品。与 2019 年安全验收评价相比，根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）要求，在甲类区域新增了 37 个可燃气体报警探头；进行了甲、乙类仓库外墙改造并增加了可燃气体探头数量 生产车间一 EL±0.000 平面的⑦~⑨轴 B/C 轴处，灌装流水线 M0101C 新增一台灌装旋盖一体机和一台喷码机，EL±0.000 平面的②~④轴 C/D 轴处，新增灌装流水线 M0103C（包含 2 台灌装机和 2 台旋盖机），EL±0.000 平面的③~④轴 A/C 轴处，灌装流水线 M0103A 位置由③轴西侧移至东侧，上述变更灌装能力不变，产量不变；由于成品储罐难以清洗，在生产车间一 EL+4.000 平面的⑩~⑫轴 C/D 轴新增一台 pvc 胶粘剂成品中转储罐（V=6m³，φ1700×2500，S30408），增加的设备符合原钢平台荷载设计要求；因环保要求，拉缸废气及密闭房间废气需单独处理，在生产车间一 EL+13.000 屋面的②~③轴 B~D 轴新增活性炭吸附装置一套，在废气进入活性炭吸附装置前增设一套气体渗透膜装置（X0104）及配套设备：有机尾气缓冲罐（V=500L,S30408）、溶剂回收罐（V=300L,S30408）、立式无油真空泵（Q=300L/S,S30408）、有机废气尾冷器（F=15m³,S30408）；原注塑车间内新增一组瓶盖生产流水线（包含 1 台立式螺旋混料机和 2 台塑料注射成型机）；原验收报告中根据每个品种的年耗量，按照周转天数计算每个品种的最大储存量，本次现状评价考虑到胶粘剂市场的需求变化及企业订单的变化情况，按甲类仓库每个防火分区的建筑面积乘 0.5t 得到最大储存量。</p>



安全评价机构名称	浙江天为安全科技有限公司	
项目组长	陈骞	
技术负责人	相继园	
过程控制负责人	王小梅	
评价报告编制人	陈骞	
报告审核人	黄震	
参与评价工作	安全评价师	陈骞、卜伟华、胡素娥、周玉飞、胡小兰、陈明婧
	注册安全工程师	周玉飞、陈骞、胡小兰、陈明婧、胡素娥
	技术专家	
现场开展安全评价工作	人员	陈骞
	时间	2022.2-2022.5
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间	2022.9	